ОБЕКТ: Изготвяне проект за основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Обобщена количествена

№	Наименование СМР	Ед Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС	Стойност
1	Почистване на трасето от храсти и пъни	м2	35 509,21		0,00
2	Подравняване и уплътняване на земното легло	м2	61 698,34		0,00
3	Направа на настилка и банкет от несортиран трошен камък	м3	24 166,27		0,00
4	Допълнително усилване на основата с подходящ материал 0-200	м3	3 418,26		0,00
5	Изкоп скални почви - машинно	м3	2 453,61		0,00
6	Изкоп земни почви - машинно	м3	9 323,73		0,00
7	Изкоп земни почви - ръчно	м3	490,72		0,00
8	Направа на отводнителен окоп с триъгълно напречно сечение	м	12 167,00		0,00
9	Водостоци Ø 50см	бр	9,00		0,00
10	Водостоци Ø 80см	бр	51,00		0,00
11	Водостоци Ø 100см	бр	8,00		0,00
12	Разваляне на каменна зидария и бетон, включително натоварване, транспорт и	м3	69,00		0,00
13	Демонтаж на съществуващи тръбни водостоци	м	96,00		0,00
				Всичко без ДДС	**0,00**