ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката**: „ Основен ремонт на ГАП „Село Каравелово – м. Малък Богдан в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово “**
ЗА ОБЕКТ: **Реконструкция на "Главен горски път на ГСУ Карлово, участък с. Каравелово - м."Малък Богдан" през м. "Енгеч дере" от км 0+000.00 до км 19+030.53.**

Възложител по настоящата поръчка е ТП „ДГС-Карлово” към ЮЦДП ДП гр. Смолян.

Срокът за изпълнението на предмета на обществената поръчка **е 9 (девет) календарни месеца считано от сключването на договора.**

Прогнозна количествена сметка

Възложител: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ			
ОБЕКТ: Реконструкция на "Главен горски път на ГСУ Карлово, участък с. Каравелово - м."Малък Богдан" през м. "Енгеч дере" от км 0+000.00 до км 19+030.53			
АКТУАЛИЗАЦИЯ 2016г.			
№ по ред	**Описание на строително-монтажни работи**	**Ед. мярка**	**Количество**
1	**2**	**3**	***4***
	ЧАСТ: ПЪТНА		
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Изкоп хумус с дебелина 10cm, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформяне съгласно изискванията на проекта.	$м^3$	**1459**
2	Изсичане на храсти, включително, натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформяне съгласно изискванията на проекта.	$м^2$	**13217**
3	Изкоп земни почви, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване на дело и оформяне съгласно изискванията на проекта.	$м^3$	**12127**
3^1	Профилиране на скатове в скални почви при стеснен габарит, включително натоварване, транспортиране до депо и разтоварване и всички свързани с това разходи.	$м^3$	**1913**
4	Изкоп за съоръжения в земни почви и всички свързани стова разходи.	$м^3$	**206**
5	Изкоп за корекция в земни почви и всички свързани стова разходи.	$м^3$	**43**
6	Взаимствен изкоп и всички свързани с това разходи.	$м^3$	**10**
7	Почистване от наноси, дървета и камъни на дерето при дерето на вток на водосток при км 6+752, натоварване и извозване на сметище.	$м^3$	**480**
8	Разваляне каменна зидария на циментов разтвор.	$м^3$	**30**
9	Демонтаж на връхна конструкция от дървени греди и релси, вкл. натоварване и извозване на отпадъците на сметище.	$м^3$	**7**

	ПЪТНИ РАБОТИ		
10	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основен пласт, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	**32648**
11	Доставка и направа на насип от несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи	$м^3$	**506**
12	Доставка и полагане на сортиран трошен камък фракция 0-65 необработен със свързващо вещество, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	**11230**
13	Доставка и полагане на ломен камък за габиони, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	**58**
14	Доставка и монтаж на неръждаема стомана за габиони, включително транспортиране до обекта, (съгласно детайл на чертеж №3_2)	**кг**	**1833**
15	Излят на място бетон В10, за фундаменти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	$м^3$	**30**
16	Излят на място бетон В15, за фундаменти и устои, включително кофраж и всички необходими материали, без армировката и всички свързани с това разходи.	$м^3$	**262**
17	Излят на място бетон Б20, за основа на плочести елементи и надзиждане челни стени същ. водостоци, включително кофраж и всички необходими материали.	$м^3$	**4**
18	Излят на място сулфатоустойчив, мразо- и водоустойчив бетон В 30 за пътна плоча, вкл. кофраж и всички необходими материали без армировката.	$м^3$	**7**
19	Тръбен водосток ф1000; доставка и полагане и всички свързани стова разходи	м	**72**
20	Връхна конструкция за сглобяеми пл. в-ци L=1m, доставка и полагане и всички свързани с това разходи	$м^2$	**8**
21	Връхна конструкция за сглобяеми пл. в-ци L=2m, доставка и полагане и всички свързани с това разходи	$м^2$	**15**
22	Връхна конструкция за сглобяеми пл. в-ци **L**=3m, доставка и полагане и всички свързани с това разходи	$м^2$	**20**
23	Циментов р-р В 7.5 за запълване на фуги при гардбаластова стена	$м^3$	**1**
24	Доставка и полагане на хидроизолация и всички свързани стова разходи.	$м^2$	**287**
25	Доставка и полагане на пясък за подложка и всички свързани стова разходи	$м^3$	**4**
26	Доставка и полагане на стоманен парапет с Н=1.10м и всички свързани с това разходи	м	**56**
27	Доставка и монтаж на комбинирана парапет-ограда, включително всички свързани с това разходи.	м	**10**
28	Армировка клас А (ф) гладка мека стомана.	кг	**1114**
29	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 при заустване на чешми и барбакани и всички свързани с това разходи.	м	**31**
30	Доставка и монтаж на бетонова тръба ф300 при заустване на чешми.	м	**3**
31	Доставка и монтаж на винкел N4.4/3 за решетка при заустване на чешми.	м	**3**
32	Доставка и полагане на глина за създаване на наклон и всички свързани стова разходи.	$м^3$	**5**
33	Доставка и полагане на камъни за блокаж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	**24**
34	Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % общата сума на дейностите от т.1 до т.33.		