ОБЕКТ: Изготвяне проект за основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та ст епен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Обобщена количествена сметка

№	Наименование СМР	Ед м	Количество
1	Почистване на трасето от храсти и пъни	м2	35 509,21
2	Подравняване и уплътняване на земното легло	м2	61 698,34
3	Направа на настилка и банкет от несортиран трошен камък	м3	24 166,27
4	Допълнително усилване на основата с подходящ материал 0-200	м3	3 418,26
5	Изкоп скални почви - машинно	м3	2 453,61
6	Изкоп земни почви - машинно	м3	9 323,73
7	Изкоп земни почви - ръчно	м3	490,72
8	Направа на отводнителен окоп с триъгълно напречно сечение	м	12 167,00
9	Водостоци Ø 50см	бр	9,00
10	Водостоци Ø 80см	бр	51,00
11	Водостоци Ø 100см	бр	8,00
12	Разваляне на каменна зидария и бетон, включително натоварване, транспорт и	м3	69,00
13	Демонтаж на съществуващи тръбни водостоци	м	96,00

Изготвил: .....

инж. Иван Марков