ОБЕКТ: Изготвяне проект за основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Количествена сметка част "Пътна"

№	Наименование СМР	Ед Мярка	Количество
I	**Подготвителни работи и пътни работи**		
1	Почистване на трасето от храсти и пъни	м2	33 759,50
2	Подравняване и уплътняване на земното легло	м2	58 712,05
3	Направа на настилка и банкет от несортиран трошен камък	м3	16 856,57
4	Насип от несортиран трошен камък за изравнителен пласт	м3	6 653,54
5	Допълнително усилване на основата с подходящ материал 0-200	м3	3 418,26
6	Изкоп за допълнително заздравяване на основата	м3	3 418,26
7	Изкоп скални почви - машинно	м3	1 702,30
8	Изкоп земни почви - машинно	м3	6 468,75
9	Изкоп земни почви - ръчно	м3	340,46
10	Направа на отводнителен окоп с триъгълно напречно сечение	м'	12 167,00
II.	**Подготвителни работи и пътни работи при пресичане на съществуващи пътища**		
1	**Почистване на трасето от храсти и пъни**		
1,1	0+007	м2	33,54
1,2	1+208	м2	26,12
1,3	1+763	м2	31,32
1,4	1+843	м2	42,30
1,5	2+249	м2	31,23
1,6	4+709	м2	32,20
1,7	5+230	м2	37,30
1,8	5+338	м2	32,60
1,9	5+696	м2	52,20
1,10	Разклонение за ловен дом с дължина 200 м	м2	600,00
1,11	5+724	м2	64,30
1,12	5+740	м2	33,30
1,13	6+716	м2	39,50
1,14	7+738	м2	39,70
1,15	8+417	м2	30,50
1,16	8+535	м2	32,70
1,17	8+580	м2	31,80
1,18	9+100	м2	32,30
1,19	9+143	м2	37,70
1,20	10+398	м2	122,50
1,21	10+505	м2	118,54
1,22	11+634	м2	33,50
1,23	11+788	м2	44,58
1,24	11+806	м2	68,78
1,25	11+840	м2	42,50
1,26	11+923	м2	58,40

2	**Подравняване и уплътняване на земното легло**		
2,1	0+007	м2	175,54
2,2	1+208	м2	45,53
2,3	1+763	м2	58,70
2,4	1+843	м2	139,62
2,5	2+249	м2	44,37
2,6	4+709	м2	47,52
2,7	5+230	м2	126,51
2,8	5+338	м2	49,94
2,9	5+696	м2	167,64
2,10	Разклонение за ловен дом с дължина 200 м	м2	800,00
2,11	5+724	м2	99,77
2,12	5+740	м2	56,34
2,13	6+716	м2	54,99
2,14	7+738	м2	112,62
2,15	8+417	м2	42,47
2,16	8+535	м2	59,92
2,17	8+580	м2	51,13
2,18	9+100	м2	41,65
2,19	9+143	м2	65,78
2,20	10+398	м2	190,12
2,21	10+505	м2	184,58
2,22	11+634	м2	39,81
2,23	11+788	м2	78,73
2,24	11+806	м2	110,18
2,25	11+840	м2	63,41
2,26	11+923	м2	79,42
3	**Изкоп**		
3,1	0+007	м3	10,68
3,2	1+208	м3	12,30
3,3	1+763	м3	15,86
3,4	1+843	м3	37,70
3,5	2+249	м3	11,99
3,6	4+709	м3	12,83
3,7	5+230	м3	34,16
3,8	5+338	м3	13,49
3,9	5+696	м3	16,68
3,10	5+724	м3	9,38
3,11	5+740	м3	15,21
3,12	6+716	м3	14,85
3,13	7+738	м3	30,41
3,14	8+417	м3	11,46
3,15	8+535	м3	16,19
3,16	8+580	м3	13,80

3,17	9+100	м3	11,25
3,18	9+143	м3	17,76
3,19	10+398	м3	51,33
3,20	10+505	м3	49,83
3,21	11+634	м3	10,76
3,22	11+788	м3	21,26
3,23	11+806	м3	29,75
3,24	11+840	м3	68,54
3,25	11+923	м3	58,25
4	**Направа на нова настилка от несортиран трошен камък 0-63мм при пресичане на съществуващи пътища**		
4,1	0+007	м3	52,7
4,2	1+208	м3	14,34
4,3	1+763	м3	18,49
4,4	1+843	м3	43,98
4,5	2+249	м3	13,98
4,6	4+709	м3	14,97
4,7	5+230	м3	39,85
4,8	5+338	м3	15,73
4,9	5+696	м3	52,81
4,10	Разклонение за ловен дом с дължина 200 м	м3	240
4,11	5+724	м3	31,43
4,12	5+740	м3	17,75
4,13	6+716	м3	17,32
4,14	7+738	м3	35,48
4,15	8+417	м3	13,38
4,16	8+535	м3	18,87
4,17	8+580	м3	16,11
4,18	9+100	м3	13,12
4,19	9+143	м3	20,72
4,20	10+398	м3	59,89
4,21	10+505	м3	58,14
4,22	11+634	м3	12,54
4,23	11+788	м3	24,8
4,24	11+806	м3	34,71
4,25	11+840	м3	19,97
4,26	11+923	м3	25,02

Изготвил: .....

инж. Иван Марков