Обект: Изготвяне проект за основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Подобект: Малки съоръжения ф500 Част: Пътна

No	Видове работи	Ед. мярка	1+208	4+709	5+338	8+417	10+398	10+505	11+634	11+788	11+806	Общо
			НОВ	НОВ	НОВ	НОВ	НОВ	НОВ	НОВ	НОВ	НОВ	
1	**Земни работи**											
1,1	Изкоп за съоръжения в земни почви на дълбочина до 5м и включително укрепване, откосиране и отстраняване на излишните земни маси, както и всички други разходи, свързани с направа на изкопи	m^3	17,4	17,4	16,0	16,0	17,4	17,4	16,0	17,4	17,4	152
1,2	Направа на обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване. Коефициент на уплътнение kупл=0.98	m^3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	51
1,3	Направа на пясъчна основа на тръбни водостоци, включително натоварване, транспорт и разтоварване.	m^3	2,6	2,6	2,1	2,1	2,6	2,6	2,1	2,6	2,6	22
2	**Други**											0
2,1	Доставка и полагане тръби за водостоци Ø 50см	m^1	7	7	6	6	7	7	6	7	7	60
2,2	Двукратно обмазване на засипаните части на водостока с битум	m^2	20,7	20,7	19,0	19,0	20,7	20,7	19,0	20,7	20,7	181
2,3	Направа и разваляне на кофраж	m^2	34,8	34,8	34,3	34,3	34,8	34,8	34,3	34,8	34,8	312
2,4	Бетон С12/15	m^3	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1,1	10
2,5	Бетон С20/25	m^3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	76

Проектант:

.....

инж. Иван Марков