ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ „МАРКОВА КОЛИБА - БОЙДАЛЪКА“

ЧАСТ: Конструктивна и отводняване

ФАЗА: Технически проект

Количествена сметка

№ по ред	Наименование	Мярка	К-во
1	Изкоп за съоръжения в земни почви машинно (95% от 30%)	м³	226.86
2	Изкоп за съоръжения в скални почви машинно -70%	м³	557.20
3	Изкоп за съоръжения в земни почви ръчно - (5% от 30%)	м³	11.94
4	Доставка и полагане на ст.б. тръби за водостоци ф 50	м'	174.00
5	Доставка и полагане на ст.б. тръби за водостоци ф 100	м'	37.00
6	Доставка и полагане на правоъгълни елементи(кахони) ВК1 200.200, вкл. всички свързани с това разходи	м'	18.00
7	Доставка и полагане на пясък за подложка	м³	34.00
8	Излят на място бетон Б12/15 за подложен пласт и всички свързани с това разходи	м³	73.00
9	Излят на място бетон Б20/25 за малки съоръжения, вкл. кофраж и всички свързани с това разходи	м³	245.00
10	Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения при оттоци, вкл. всички свързани с това разходи (по детайл)	кг	519.00
11	Доставка, направа и уплътняване на обратна засипка от дрениращ материал, както и всички свързани с това работи	м³	605.90
12	Оформяне и заскаляване с едроломен камък при оттоците върху циментов разтвор	м³	42.75
13	Доставка и направа на хидроизолация - двукратно обмазмване с горещ битум на повърхности, подлежащи на засипване	м²	567.00
14	Доставка и монтаж на единична еластична ограда за водостоците на км 0+347.34 и км 0+668.92	м'	80.00

Забележка: Включени са и количествата за водостоци под пресечките със съществуващи черни пътища.

Съставил:

/инж. П. Стойчева/