ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ „МАРКОВА КОЛИБА - БОЙДАЛЪКА“

ЧАСТ: Обща обяснителна записка
ФАЗА: Технически проект

## Обобщена количествена сметка

| № | Наименование | Мярка | К-во |
|---|---|---|---|
| **1** | **Подготвителни работи и пътни работи** | | |
| 1.1. | Изсичане на дървета в обсега на трасето на пътя | м² | 41 360.00 |
| 1.2. | Почистване на трасето от храсти и пъни | м² | 41 360.00 |
| 1.3. | Демонтаж на телена ограда на бетонови колци | м' | 568.00 |
| 1.4. | Изкоп в земни почви машинно (95% от 30%) | м³ | 26 735.85 |
| 1.5. | Изкоп в земни почви ръчно (5% от 30%) | м³ | 1 407.15 |
| 1.6. | Изкоп в скални почви машинно (70%) | м³ | 65 667.00 |
| 1.7. | Тънък изкоп в скални почви машинно | м² | 18 630.00 |
| 1.8. | Извозване на излишни земни маси на депо до 5км | м³ | 15 309.00 |
| 1.9. | Подравняване и уплътняване на земното легло | м² | 91 992.00 |
| 1.10. | Взаимстван насип, вкл. транспорт и уплътняване | м³ | 19 345.00 |
| 1.11. | Доставка и направа настилка от несортиран трошен камък, вкл. уплътняване и всички свързани с това разходи | м³ | 14 321.70 |
| 1.12. | Доставка и направа на настилка от несортиран трошен камък за банкети | м³ | 3 421.50 |
| 1.13. | Направа на необлицован отводнителен окоп | м' | 10 567.00 |
| 1.14. | Доставка и монтаж на телена ограда на бетонови колци | м' | 568.00 |
| 1.15. | Доставка и направа на габиони 1.0/1.0/2.0м | бр. | 807.00 |
| **2** | **Конструктивна и отводняване** | | |
| 2.1. | Изкоп за съоръжения в земни почви машинно (95% от 30%) | м³ | 226.86 |
| 2.2. | Изкоп за съоръжения в скални почви машинно -70% | м³ | 557.20 |
| 2.3. | Изкоп за съоръжения в земни почви ръчно - (5% от 30%) | м³ | 11.94 |
| 2.4. | Доставка и полагане на ст.б. тръби за водостоци ф 50 | м' | 174.00 |
| 2.5. | Доставка и полагане на ст.б. тръби за водостоци ф 100 | м' | 37.00 |
| 2.6. | Доставка и полагане на правоъгълни елементи(кахони) ВК1 200.200, вкл. всички свързани с това разходи | м' | 18.00 |
| 2.7. | Доставка и полагане на пясък за подложка | м³ | 34.00 |
| 2.8. | Излят на място бетон Б12/15 за подложен пласт и всички свързани с това разходи | м³ | 73.00 |
| 2.9. | Излят на място бетон Б20/25 за малки съоръжения, вкл. кофраж и всички свързани с това разходи | м³ | 245.00 |
| 2.10. | Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения при оттоци, вкл. всички свързани с това разходи (по детайл) | кг | 519.00 |
| 2.11. | Доставка, направа и уплътняване на обратна засипка от дрениращ материал, както и всички свързани с това работи | м³ | 605.90 |
| 2.12. | Оформяне и заскаляване с едроломен камък при оттоците върху циментов разтвор | м³ | 42.75 |
| 2.13. | Доставка и направа на хидроизолация - двукратно обмазмване с горещ битум на повърхности, подлежащи на засипване | м² | 567.00 |
| 2.14. | Доставка и монтаж на единична еластична ограда за водостоците на км 0+347.34 и км 0+668.92 | м' | 80.00 |

Изработил:

/инж. М. Васев/